

Protocollo Misure di Consuntivo Incarico No. 3

Periodo No. 1 del 18.08.2005, Liquidazione finale

Progetto: INTERNET 001 Esempio edificazione casa Rossi
Mappale 147 Giubiasco

Committente:
Carlo Rossi
6500 Bellinzona

Progettista:
ADN STUDIO TECNICO SA
El stradun 17 a
6513 Monte Carasso
Tel.: 091 851 88 16
Fax: 091 851 88 17

Dir. Lavori:
ADN STUDIO TECNICO SA
El stradun 17 a
6513 Monte Carasso
Tel.: 091 851 88 16
Fax: 091 851 88 17

Assuntore:
Il Betoncino Sagl
6500 Bellinzona

Sottofondi

Imp.Mis.Cons. Netto Fr. 6'950.55 IVA inclusa

Luogo, data
Il Committente

.....
.....

Luogo, data
Il Progettista

.....
.....

Luogo, data
L'Imprenditore

.....
.....

Lordo

Ricapitolazione per Incarico, CCC: edilizia

3 Sottofondi

281.0 Sottofondi

7'510.80

Totale

7'510.80

Condizioni

Lordo		7'510.80
Ribasso	2.00 %	<u>-150.20</u>
Totale Parziale 1		7'360.60
Sconto	2.00 %	<u>-147.20</u>
Totale Parziale 2		7'213.40
Pulizia di cantiere	0.50 %	<u>-36.05</u>
Totale Parziale 3		7'177.35
Trattenuta	10.00 %	<u>-717.75</u>
Totale Parziale 4		6'459.60
IVA	7.60 %	<u>490.95</u>
Netto		<u><u>6'950.55</u></u>

Protocollo Misure di Consuntivo No. 00003 / 1 del 23.12.2010

Elemento costr.	Formula Mis.di Cons.	Totale	PU	Importo
00003 Sottofondi				
281.0 Sottofondi				
100	Lavori preliminari			
140	Impianto di cantiere			
141	Impianto di cantiere.			
.001	Messa a disposizione di macchinario e attrezzatura per la durata dei lavori, con trasporti di andata e ritorno.			
:1				
	Periodo No. 1	1		
	Mis.di Prev.	1		
		1		
		1	gl	300.00
180	Lavori a regia			
181	Lavori a regia.			
.100	Prestazioni orarie.			
.110	Categoria professionale.			
.112	Pavimentatore.			
:2				
	Periodo No. 1			
	16.08.05 cassero	3		
	17.08.05 disarmo	1.5		
		1.500		
	Mis.di Prev.	3		
		4.500	h	65.00
600	Betoncini flottanti			
	. Impianto di cantiere v. sottopar. 140.			
	. La lisciatura dei betoncini atti a ricevere pavimenti di materia sintetica, linoleum, piastrelle di ceramica di grande formato, parquet prelaccato e simili, è a carico del committente.			
610	Betoncini flottanti in malta cementizia			
611	Betoncini flottanti in malta cementizia, tiratura alla staggia e lisciatura. Per carico utile fino a kN/m2 2,0 (cat. A secondo la raccomandazione SIA V 251/1).			
.100	Resistenza alla compressione N/mm2 12/8. Spessore costante.			
.104	d mm 70.			
:3				
	Periodo No. 1			
	Camera1	5*4.2		21
	Camera 2	4,6*4.6		21.160
	Camera 3	6*6		36
	Bagno 1° P	5*2		10
	Balcone	6*4.8		28.800
	Corridoio	4*1.8		7.200
	Sala	8*5.6		44.800
	Cucina	5*8		40
	Corridoio	2*3		6

Elemento costr.	Formula Mis.di Cons.	Totale	PU	Importo
611.104 Bagno PT Ripostiglio	2*2 3*3	4 9		
Mis.di Prev.	230	227.960	m2	25.00
				5'699.00
615 Armatura.				
.100 Rete di armatura.				
.101 mm 75x75x2. :5 Periodo No. 1 Balcone	6*4.8	28.800		
Mis.di Prev.	30	28.800	m2	5.00
				144.00
.401 Fibra di materiale sintetica. Fibermesch. up =m2. :6 Periodo No. 1 Vedi betoncino	227.96	227.960		
Mis.di Prev.	200	227.960	up	3.00
				683.90
616 Esecuzione di giunti nei betoncini in malta cementizia.				
.100 Giunti di movimento.				
.110 Con strisce di materiale isolante.				
.111 d mm 10. :7 Periodo No. 1 Porte Sala	1.2*8 20	9.600 20		
Mis.di Prev.	30	29.600	m	4.00
				118.40
R .191 Aggiunta di aditivi su proposta dell' imprenditore tipo Mapefluid. :8 Periodo No. 1	105.000	105		
Mis.di Prev.	120	105	l	2.60
				273.00
281.0 Totale Sottofondi				7'510.80